POZ. 1.1.0 KROKIEW DACHU RYS. ZESTAWIENIOWY SZT.8



POZ. 1.1.0 KROKIEW DACHU SZT.8



POZ. 1.2.1 SŁUP KROKWI DACHU SZT.8



WYKAZ TARCICY I DREWNA KLEJONEGO

POZ.	NR	PRZEKRÓJ B X H	Długość [cm]	Ilość [szt.]	OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA [m3]	
					TARCICA IGLASTA KL. C-24	DREWNO KLEJONE KL.
POZ. 2.1.0		16X30	615	8		2,37
POZ. 4.1.0		24X30	133	8		0,77
PŁATEW	1	7,5X21	38	8	0,05	
PŁATEW	2	7,5X21	64	8	0,08	
PŁATEW	3	7,5X21	114	8	0,144	
PŁATEW	4	7,5X21	163	8	0,206	
PŁATEW	5	7,5X21	211	8	0,266	
PŁATEW	6	7,5X21	263	8	0,333	
PŁATEW	7	7,5X21	312	8	0,393	
PŁATEW	8	7,5X21	362	8	0,456	
PŁATEW	9	7,5X21	410	8	0,517	
PŁATEW	10	7,5X21	461	8	0,581	
		OBJĘTOŚĆ RAZEM [m3]			3,03	3,14

INWESTOR:	Kościelna Gminna Gminna Kaplica Wszystkich Świętych w Jaśnie				
ADRES INWESTYCJI:	Jaśnie Górne Gmina Ryńsk ul. Jaśnie				
OPRACOWANIE PROJEKTOWE:					
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOŚCIOŁA GMINNEGO NA KAPLICĘ				
TYTUŁ RYSUNKU:	POZ. 1.1.0 KROKIEW DACHU RYS. ZESTAWIENIOWY SZT.8				
SKALA:					