
Wartość kosztorysowa:

Słownie:

Zatwierdzam:

PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków

Obiekt: Przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego (dz. nr 162/4) w m.Wielka
Nieszawka, gm.Wielka Nieszawka.

Inwestor: Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Sporządził: Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, ul. Rydygiera 36, 87-100 Toruń.
mgr inż. Jan Kretkowski - projektant

Toruń, 10.12.2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego (dz. nr 162/4) w m.Wieika Nieszawka, gm.Wieika Nieszawka.

Poz	Podstawa, opis robót	Jm	Poszczeg.	Ilość
I KANALIZACJA SANITARNA.				
1. ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kat.III	m3		92,89
2	KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.I-III	m3		0,33
3	KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV	m3		0,33
4	KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-III na odległość do 10m	m3		92,56
2. ROBOTY MONTAŻOWE				
5	KNR 2-18W 0408/02 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm	m		16,5
6	KNR 2-18 0804/01 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm	m		16,5
7	KI Obsługa geodezyjna.	kpl		1