Znak DROGI

Osiedle M. NIESZAWKA

Ulica Polna

Obliczenie objętości robót ziemnych

PRZEBUDOWA ulicy Polnej

MAŁA NIESZAWKA gm. Wielka Nieszawka

(wg analitycznego obliczenia przekroi poprzecznych)

KORYTOWANIE DROGOWE

pod nawierzchnie

Hektometry	Metry	Powierzchnia przekroju wykopy (metrów kwadratowych)	Powierzchnia przekroju nasypy (metrów kwadratowych)	Powierzchnia średnia wykopy (metrów kwadratowych)	Powierzchnia średnia nasypy (metrów kwadratowych)	Odl. między przekrojami (metrów)	Objętość wykopy (—) (metrów sześciennych)	Objętość nasypy (+) (metrów sześciennych)	Objętość do użycia na odcinku (metrów sześciennych)	Nadmiar objętości na odcinku wykopy (—) (metrów sześciennych)	Nadmiar objętości na odcinku nasypy (+) (metrów sześciennych)	Algebraiczna suma obj. do początkow. przekroju wykopy (—) (metrów sześciennych)	Algebraiczna suma obj. do początkow. przekroju nasypy (+) (metrów sześciennych)
JEZDNIA							1002	—	—	1002	—	1002	
ZJAZDY							40	—	—	40	—	1042	
POBOCZA							38	40	38	—	2	1040	
OGÓŁEM							1080	40	38	1042	2		

ZG Mogilno — 864 5000 10. 77.

RYS. 8.