

Znak sprawy: RPI.271.6.2012

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn. „**Wykonanie przyłączy wod-kan w miejscowości Mała Nieszawka dz. nr 165/4, 165/2, 166/3, 65 gm. Wielka Nieszawka**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Przył. wodoc.

W ogłoszeniu w określeniu przedmiotu zamówienia należy wykonać przyłączy o dł 100,5m z rur PVC fi 110mm, zaś z załączonej dokumentacji (mapka + projekt budowlany) wynika, że dł. przyłącza jest inna i wchodzi w zakres wykonanie przyłącza rurami PVC fi 32mm. Czy zakończyć przyłączy wodomierzem w budynku? (wg dokumentacji tak, w ogłoszeniu nie ma o tym mowy)

Przył. kanalizacyjne

W ogłoszeniu jest mowa o przyłączy kanał. dł. 105m długość ta różni się od dł. z planu. Czy przyłączy ma kończyć się w budynku?

Czy były wykonywane badania geologiczne?

Czy przejście pod drogą w rurze stalowej?

Odpowiedź:

1. Obowiązuje zakres robót określony w S.I.W.Z. , ogłoszeniu o zamówieniu i w projekcie umowy. Przyłączy wodociągowe fi 32mm i wodomierz nie wchodzi w zakres zadania. Właściciel posesji wykona je we własnym zakresie.
2. Przyłączy kanalizacyjne fi 160mm ma długość 105m. Należy je połączyć z instalacją wewnętrzną.
3. Nie były wykonane badania geologiczne.
4. W warunkach technicznych przejścia pod drogą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie określił rodzaju materiału, z którego ma być wykonana rura osłonowa. Przejście pod drogą można wykonać metodą precisku w rurze stalowej, lub przewiertu sterowanego w rurze PE-HD ochronnej.

  
**WOJT**  
mgr inż. Andrzej Maczmarek