

**RPI.271.1.17**

**Uczestnicy postępowania**

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:  
**„Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych P1 dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Szkolnej 9 w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka (dz. nr 371/17, 135/5 i 140/7)”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

**Wykonawca zadał następujące pytania:**

**Pytanie 1:**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej o której mowa w punkcie rozdz. II pkt. 2 Opisu technicznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną.

**Pytanie 2:**

Czy należy przewidzieć rozebranie i odtworzenie nawierzchni? Jeśli tak - prosimy o sprecyzowanie wymagań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje rozebranie i odtworzenie nawierzchni wg następującego zestawienia:

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - mechanicznie o gr. 3cm,
- Rozebranie nawierzchni z polbruku, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
- Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa wiążąca - mieszanka grysowa, gr. warstwy 5cm
- Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa ścieralna - mieszanka grysowa, gr. warstwy 3cm
- Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej – 22m

  
WOJT  
mgr inż. Kazimierz Kazmarek