

RIT.271.1.2019

Wielka Nieszawka, 12.03.2019 r.

## Uczestnicy postępowania

### Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

#### Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej

Na podstawie art.38 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:


#### Wykonawcy zadali następujące pytanie:

**Pytanie 1.** Jaka jest przewidziana powierzchnia kostki brukowej do demontażu?

**Odpowiedź :** pole o powierzchni 15,4 x 12,2 m

**Pytanie 2.** Jaka jest powierzchnia kostki betonowej grafitowej oraz jaki jest jej przekrój?

**Odpowiedź:** ok. 1211 m<sup>2</sup>



**Pytanie 3.** Jaka jest ilość mb obrzeży okalających kostkę betonową grafitową oraz jakie obrzeża należy zastosować?

**Odpowiedź:** ok. 1165 mb , obrzeża chodnikowe betonowe grafitowe min. 20x6 (h x s) cm.

**Pytanie 4.** Jaka jest powierzchnia żwiru płukanego 5 – 30 mm?.

**Odpowiedź:** ul. Leśna - ok. 2270 m<sup>2</sup>, Cierpice – ok. 313 m<sup>2</sup>, ul. Topolowa – ok. 233 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 5.** Jaka jest powierzchnia kostki betonowej zielonej gr. 6 cm oraz jaki jest jej przekrój?

**Odpowiedź:** ok. 188 m<sup>2</sup> , przekrój jak wyżej.

**Pytanie 6.** Jaka jest ilość mb obrzeży okalających kostkę betonową zieloną oraz jakie obrzeża należy zastosować?.

**Odpowiedź:** ok. 274 mb, standardowe obrzeża chodnikowe betonowe min. 20x6 (h x s) cm.

**Pytanie 7.** Jaka jest powierzchnia trawnika do wyrównania, wykoszenia i dosiania traw?

**Odpowiedź:** ul. Leśna - ok. 4560 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 8.** Jaki jest przekrój nawierzchni trawiastej do wyrównania?

**Odpowiedź:** niezbędny do wegetacji trawy.

**Pytanie 9.** W jaki sposób należy wykonać drenaż pod planowanym terenem placu zabaw z włączeniem do istniejących studni – brak projektu.

**Odpowiedź:** W wycenie należy przewidzieć opracowanie projektu wykonania drenażu oraz jego wykonanie na podstawie wykonanego opracowania.

**Pytanie 10.** Czy Zamawiający wymaga odgródzenia huśtawki wahadłowej dla niepełnosprawnych ze względów bezpieczeństwa?.

**Odpowiedź:** Ogródzenie huśtawki dla niepełnosprawnych nie jest wymagane o ile nie jest ono wymogiem stawianym przez dostawcę urządzenia.

**Pytanie 11.** Jaka jest minimalna grubość nawierzchni bezpiecznej i czy wystarczy zastosować nawierzchnię bezpieczną zgodnie z minimalnymi HIC urządzeń zabawowych?

**Odpowiedź:** wystarczy zastosować nawierzchnię bezpieczną zgodnie z minimalnymi HIC urządzeń zabawowych.

**Pytanie 12.** W związku z brakiem występowania płyt bezpiecznych w kolorystyce grafitowej czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM w kolorze RAL 3016 lub RAL 5003?

**Odpowiedź:** ul. Leśna - dopuszcza się kolor grafitowy lub czarny, ul. Topolowa i Cierpice – dopuszcza się odcienie zieleni.

**Pytanie 13.** Czy Zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z warstwy piasku ok. 10 cm oraz warstwy betonu B20 gr. 8 cm?

**Odpowiedź:** wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta z uwzględnieniem krytycznych wysokości upadku z urządzeń.

WOJT  
  
mgr inż. Wojciech Czarniecki

INSPEKTOR  
ds. inwestycji  
  
mgr inż. Małgorzata Golec-Kowalska

