

Ogłoszenie nr 540047377-N-2019 z dnia 12-03-2019 r.

Wielka Nieszawka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519640-N-2019

Data: 28/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wielka Nieszawka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111875000000, ul. Toruńska 12, 87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6781212, 6781093, e-mail sekretariat@wielkanieszawka.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.wielkanieszawka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-15, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-18, godzina: 12:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 16. W ofercie w zakresie Budowy placu zabaw w Małej Nieszawce, ul. Leśna dz. nr 247/1 należy uwzględnić: a) wykonanie w istniejącym ogrodzeniu 2 szt. furtek wejściowych o szerokości 1,10 m – dojścia na zakończeniu chodników w kolorze zielonym od strony południowej i wschodniej; b) demontaż istniejących kontenerów metalowych o wymiarach 2,40x6,30 h=2,80 z wywozem na odl. do 5 km – 3 szt; c) demontaż obiektu murowanego o wymiarach 2,50x6,30 h=2,90 z dachem drewnianym pokrytym papą z wywozem materiałów rozbiórkowych na odl. do 5 km; d) wyrównanie płyty betonowej (po demontażu kontenerów i budynku murowanego) o wymiarach ok. 10,0 x 6,50 h=0,3 – grubość nadlewki betonowej zbrojonej siatką 15x15 z prętów fi 5mm – 12 cm. Beton mrozoodporny klasy C30/37. Min. 2% spadek w kierunku zewnętrznych krawędzi płyty; e) przestawienie urządzeń siłowni zewnętrznej ze strefy przy parkingu boiska ORLIK do strefy Siłowni plenerowej budowanego placu zabaw; f) Przeszycie istniejących 2 altan oraz betonowych elementów zlokalizowanych na przewidzianej do rozbiórki kostce betonowej w strefie powierzchni do przełożenia; g) Demontaż istniejących elementów placu zabaw z wywozem na odl. do 5 km.