

RIT.271.1.2019

Wielka Nieszawka, 14.03.2019 r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej

Na podstawie art.38 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Wykonawcy zadali następujące pytanie:

Pytanie 1: Zestaw zabawowy znajdujący się na placu zabaw przy Leśnej, który ma być przeniesiony na plac zabaw przy ul. Topolowej jest w bardzo złym stanie technicznym. Jego nogi są kompletnie spróchniałe, osłabione są również barierki ochronne. Czy Zamawiający oczekuje, że urządzenie to przed montażem na placu zabaw przy ul. Topolowej należy poddać generalnemu remontowi czy też należy je zastąpić nowym urządzeniem?.

Odpowiedź: Urządzenie to przed montażem na placu zabaw przy ul. Topolowej należy poddać generalnemu remontowi. Dopuszcza się zastąpienie nowym urządzeniem.

Pytanie 2. Na placu zabaw przy ul. Topolowej zaprojektowano zamontowanie zestawu zabawowego (z ul. Leśnej), nowego zestawu street workout, relokację huśtawki ważki i huśtawki wahadłowej oraz pozostawienie istniejącej piaskownicy. Obie huśtawki oraz piaskownica są w bardzo złym stanie technicznym i nie nadają się do dalszej eksploatacji ani remontu. Czy huśtawkę wahadłową można zastąpić huśtawką metalową zdemontowaną z placu przy ul. Leśnej? Czy ważkę i piaskownicę można zastąpić urządzeniami nowymi?

Odpowiedź: Huśtawkę wahadłową można zastąpić huśtawką metalową zdemontowaną z placu przy ul. Leśnej. Ważkę i piaskownicę można zastąpić urządzeniami nowymi.

Pytanie 3. Na placu zabaw przy ul. Topolowej znajduje się także karuzela, dwa bujaki sprężynowe i kosz do koszykówki. Urządzenia te nie zostały ujęte w projekcie. Jeśli je pozostawimy nie będzie miejsca na montaż zestawu street workout. Co należy z nimi zrobić?

Odpowiedź: Karuzelę, dwa bujaki sprężynowe i kosz do koszykówki należy zdemontować, oczyścić i przetransportować na odl. do 5 km.

Pytanie 4. W projekcie dotyczącym ul. Topolowej mowa jest o wydzieleniu placu poprzez zamontowanie obrzeży gumowanych. Czy chodzi o montaż obrzeży betonowych z nakładkami poliuretanowymi, czy też obrzeży w całości wykonanych z poliuretanu?

Odpowiedź: Obrzeża betonowe z nakładkami poliuretanowymi, dopuszcza się obrzeży w całości wykonanych z poliuretanu.

Pytanie 5. Jaki rodzaj nawierzchni ma być zamontowany na placach zabaw w Cierpicach i przy ul. Topolowej. W projektach jest mowa o zamontowaniu mat przerostowych w strefach urządzeń street workout, oraz o nawierzchni EPDM. Czy chodzi o nawierzchnię wylewaną czy też układaną z płyt? Pod jakimi urządzeniami ma być ta nawierzchnia? Tylko pod tymi które tego wymagają (huśtawki wahadłowe i zestaw zabawowy), czy też pod wszystkimi. Ponadto w odpowiedzi na pyt. 4 z dnia 12 marca mowa jest o zastosowaniu nawierzchni ze żwiru płukanego 5-30 mm w ilości 313 m² w Cierpicach i 233 m² przy ul. Topolowej. W jakich miejscach placów ma być ułożony ten żwir? Jaka ma być grubość warstwy? W projektach nie znaleźliśmy zapisów na ten temat.

Odpowiedź: Na placach zabaw w Cierpicach i przy ul. Topolowej dopuszcza się nawierzchnię wylewaną lub układaną z płyt pod wszystkimi urządzeniami. Nawierzchnię ze żwiru płukanego 5-30 mm należy wykonać o grubości 15 cm. Pod nawierzchnią należy ułożyć włókninę/matę zabezpieczającą przed przerastaniem chwastami i separującą od gruntu. W Cierpicach żwir na całej powierzchni placu zabaw poza strefami bezpiecznymi urządzeń /zabawek. Na ul. Topolowej: powierzchnia pod plac zabaw wyznaczona linią ogrodzenia i krawężnika gumowanego poza strefami bezpiecznymi urządzeń /zabawek, pozostała powierzchnia od strony północnej i wschodniej od krawężnika- trawiasta.

Pytanie 6. W projekcie dotyczącym placu zabaw w Cierpicach jest niezgodność dotycząca zestawu street workout. W opisie mówi się o zestawie nr 9 natomiast na mapie wrysowany jest rzut zestawu nr 5. Który zestaw ma być zamontowany na tym placu zabaw?


Odpowiedź: Zarówno w opisie jak i na mapie podano zestaw street workout nr 9. Na placu ma być zamontowany zestaw street workout nr 9.

Pytanie 7. Na projekcie (mapie) placu zabaw przy ul. Leśnej, w części przeznaczony dla niepełnosprawnych znajduje się znak – ideograf niepełnosprawności (tzw. wózek). Czy ma być on naniesiony na nawierzchnię syntetyczną placu zabaw? Czy jest tylko oznaczeniem strefy dla niepełnosprawnych na potrzeby projektowe?

Odpowiedź: Na placu zabaw przy ul. Leśnej, w części przeznaczony dla niepełnosprawnych należy na nawierzchnię syntetyczną placu zabaw nanieść znak – ideograf niepełnosprawności (tzw. wózek).

Pytanie 8. W złym stanie technicznym jest także piaskownica i huśtawki znajdujące się na placu zabaw w Cierpicach. Czy można zastąpić je nowymi? W przypadku ważki można by zamontować metalową podwójną ważkę z ul. Leśnej. Jej stan techniczny jest dobry a ilość miejsca na placu wystarczająca. Czy Zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie?.

Odpowiedź: Piaskownica i huśtawki znajdujące się na placu zabaw w Cierpicach można zastąpić nowymi.

WÓJT

mgr Krzysztof Czarniecki

