

**Wykaz robót - oddział przedszkolny w Cierpicach**

lp.	wyszczególnienie robót
	<b><i>pom. Nr 1 - Przedsiónek</i></b>
1	szpachlowanie ubytków ścian
2	malowanie ścian
3	malowanie sufitów
4	zamurowanie otworu okiennego z otynkowaniem i ociepleniem z zewnątrz
	<b><i>pom. Nr 2 - Komunikacja</i></b>
5	szpachlowanie ubytków ścian
6	malowanie ścian
7	malowanie sufitów
8	demontaż istniejącej ścianki przeszklonej
9	wymurowanie ścianki oddzielenia pożarowego SILKA 24 cm – zwężenie otworu
10	montaż drzwi EI60 dwuskrzydłowe 130/200 - skrzydło 130 przeszklone górą z kontrolą dostępu
11	wykucie otworu pod nadproże w ścianie gr.25cm z osadzeniem nadproża 2xL=150
12	wykucie otworu drzwiowego do pom.nr 14 (szatnia) w ścianie murowanej gr. 25 cm
13	montaż zamka elektr. z kontrolą dostępu do drzwi 90+90
14	demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą stalową - dawne pom. Logopedy
15	zamurowanie otworu po drzwiach do dawnego pom. Logopedy - ściana gazobeton 24
16	tynkowanie ścian wymurowanych z obrobieniem ościeży
17	montaż opraw awaryjnych ewakuacyjnych
	<b><i>pom. Nr 3 - Sala przedszkolna</i></b>
18	wykucie otworu pod nadproże w ścianie gr.12cm z osadzeniem nadproża 1xL=150
19	wykucie otworu drzwiowego do pom.nr 4 gr. 12 cm
20	montaż drzwi D2 100/200 prawe
21	montaż drzwi D3 90/200 prawe
21	demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą stalową - do dawnego pom. Logopedy
22	relokacja otworu po drzwiach do dawnego pom. Logopedy - gazobeton 12
23	tynkowanie ścian wymurowanych z obrobieniem ościeży
24	szpachlowanie ubytków ścian
25	malowanie ścian
26	malowanie sufitów
27	montaż rekuperatorów w ścianie

28	montaż opraw awaryjnych ewakuacyjnych
	<b><i>pom. Nr 4 - magazyn przy Sali nr 3</i></b>
29	murowanie ścian gazobeton 12
30	demontaż kanałów wentylacyjnych do poziomemu sufitu
31	demontaż obmurowania kanałów wentylacyjnych
32	montaż sufitu podwieszanego 60x60
33	tynkowanie ścian bez szpachlowania
34	malowanie ścian
35	montaż kanałów wentylacji fi 150 z kratką
36	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym oprawa
37	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym włącznik
	<b><i>pom. Nr 5 - łazienka dla Sali nr 3 i nr 7</i></b>
38	tynkowanie ścian bez szpachlowania
39	malowanie ścian
40	montaż sufitu podwieszanego 60x60
41	montaż kanałów wentylacji fi 150 z dwiema kratkami
42	demontaż okna 180/210 z parapetem
43	murowanie ściany POROTHERM 44 pod mniejsze okno
44	montaż okna 180/60 z obróbką ościeża
45	montaż parapetu zewnętrznego blacha powlekana
46	tynkowanie ściany wewnętrznej
47	tynkowanie ściany zewnętrznej z ociepleniem
48	licowanie ścian płytkami wraz obrobieniem parapetu i ościeża
49	płytki dekor - dopłata
50	płytki gresowe na posadzkę
51	wykucie bruzd w posadzce pod kanalizację sanitarną fi 110-160 mm - głębokość do 1,0 m, szer. 0,5 m- wewnątrz budynku
52	wykucie bruzd w posadzce pod kanalizację sanitarną oraz cwu,zw,cyrk. , c.o. - głębokość do 1,0 m, szer. 0,5 m- wewnątrz budynku
53	odtworzenie posadzki po ułożeniu rur
54	montaż grzejników
55	montaż kabin ustępowych systemowych - h=1,3 m
56	montaż misek ustępowych na stelażu
57	zabudowa stelaży WC płytami STG gr. 2x 18 mm
58	montaż brodzika z baterią prysznicowo-wannową
59	montaż umywalk z bateriami
60	montaż zaworu czerpального
61	montaż kratki odpływowej
62	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym oprawa
63	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym włącznik schodowy
64	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym włącznik do oświetlenia brodzika
65	montaż opraw awaryjnych ewakuacyjnych

	<b><i>pom. Nr 6 - magazyn przy Sali nr 7</i></b>
66	murowanie ścian gazobeton 12
67	montaż sufitu podwieszanego 60x60
68	tynkowanie ścian bez szpachlowania
69	malowanie ścian
70	montaż kanałów wentylacji fi 150 z kratką
71	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym oprawa
72	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym włącznik
	<b><i>pom. Nr 7 - Sala przedszkolna</i></b>
73	wykucie otworu pod nadproże w ścianie gr.12cm z osadzeniem nadproża 1xL=150
74	wykucie otworu drzwiowego do pom. Nr 6 w ścianie gr. 12 cm
75	montaż drzwi D2 100/200 lewe
76	montaż drzwi D3 90/200 lewe
76	demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą stalową - do dawnego pom. Logopedy
77	zamurowanie częściowe otworu po drzwiach do dawnego pom. Logopedy - ściana gazobeton 12 – relokacja drzwi
78	tynkowanie ścian wymurowanych z obrobieniem ościeży
79	szpachlowanie ubytków ścian
80	malowanie ścian
81	malowanie sufitów
82	montaż rekuperatorów w ścianie
83	montaż opraw awaryjnych ewakuacyjnych
	<b><i>pom. Nr 11 – pom socjalne</i></b>
84	murowanie ścian gazobeton 12
85	nadproże w ścianie gr.12cm z osadzeniem nadproża 1 x L=150
86	montaż drzwi D2 100/200 lewe
87	montaż sufitu podwieszanego 60x60
88	tynkowanie ścian bez szpachlowania
89	malowanie ścian
90	montaż kanałów wentylacji fi 150 z kratką
91	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym oprawa
92	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym włącznik
	<b><i>pom. Nr 12 - łazienka dla niepełnosprawnych</i></b>
93	murowanie ścian gazobeton 12
94	tynkowanie ścian bez szpachlowania
95	malowanie ścian
96	montaż sufitu podwieszanego 60x60
97	przebudowa kanałów wentylacji fi 150 z dwiema kratkami
98	licowanie ścian płytkami wraz obrobieniem parapetu i ościeża
99	płytki dekor - dopłata
100	płytki gresowe na posadzkę

101	wykucie bruzd w posadzce pod kanalizację sanitarną fi 110-160 mm - głębokość do 1,0 m, szer. 0,5 m- wewnątrz budynku
102	wykucie bruzd w posadzce pod kanalizację sanitarną oraz cwu,zw,cyrk., c.o. - głębokość do 1,0 m, szer. 0,5 m- wewnątrz budynku
103	odtworzenie posadzki po ułożeniu rur
104	montaż grzejników
105	montaż elementów wyposażenia wc dla niepełnosprawnych
106	montaż misek ustępowych na stelażu dla niepełnosprawnych
107	zabudowa stelaży WC płytami STG gr. 2x 18 mm
108	montaż umywalek dla niepełnosprawnych
109	montaż basenu dla sprzątaczk z zaworem czerpalnym
110	montaż zaworu czerpalnego
111	montaż kratki odpływowej
112	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym oprawa
113	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym włącznik
114	montaż opraw awaryjnych ewakuacyjnych
	<b><i>pom. Nr 13 - szatnia</i></b>
115	szpachlowanie ubytków ścian
116	malowanie ścian
117	malowanie sufitów
118	montaż nawiewów w ścianie
119	montaż opraw awaryjnych ewakuacyjnych
	<b><i>pom. Nr 14 - Logopeda</i></b>
120	szpachlowanie ubytków ścian
121	malowanie ścian
122	malowanie sufitów
123	montaż nawiewów w ścianie
124	montaż opraw awaryjnych ewakuacyjnych


  
**WÓJT**
  
*mgr Krzysztof Czarnecki*