

Wykaz robót remontowych - oddział przedszkolny w Cierpicach

lp.	wyszczególnienie robót
<i>pom. Nr 8 - Sala przedszkolna</i>	
1	demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą - do dawnego pom. WC chłopców
2	zamurowanie otworu po drzwiach do dawnego pom. WC chłopców - ściana SILKA 12
3	tynkowanie ścian wymurowanych z oskrobieniem ościeżnicy
4	szpachlowanie ubytków ścian
5	malowanie ścian
6	malowanie sufitów
7	zakup i montaż zawieszanych drzwi przeszklonych ewakuacyjnych szerokości 110 cm w świetle ościeżnicy
<i>pom. Nr 9 - łazienka dla Sali nr 8</i>	
7	tynkowanie ścian bez szpachlowania
8	malowanie ścian
9	montaż sufitu podwieszanego 60x60
10	przebudowa kanałów wentylacji fi 150 z dwiema kratkami
11	licowanie ścian płytkami wraz obrobieniem parapetu i ościeża
12	płytki dekor - dopłata
13	płytki gresowe na posadzkę
14	wykucie bruzd w posadzce pod kanalizacją sanitarną fi 110 mm - głębokość do 1,0 m, szer, 0,5 m - wewnątrz budynku
15	wykucie bruzd w posadzce pod kanalizacją sanitarną fi 50 mm - głębokość do 1,0 m, szer, 0,5 m - wewnątrz budynku
16	odtworzenie posadzki po ułożeniu rur kanalizacji sanitarnej
17	montaż kabin ustępowych systemowych - h=1,3 m
18	montaż misek ustępowych na stelażu
19	zabudowa stelaży WC płytami STG gr. 2x18 mm
20	montaż brodzika z baterią prysznicowo-wannową
21	montaż umywalek
22	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym oprawa
23	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym włącznik schodowy
24	przebudowa instalacji elektrycznej - punkt świetlny - w tym włącznik do oświetlenia brodzika
<i>pom. Nr 10 - magazyn Sali nr 8</i>	
25	szpachlowanie ubytków ścian
26	malowanie ścian
27	malowanie sufitów