

**Dostawa i montaż wagi samochodowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Wielka Nieszawka**

**Lokalizacja urządzenia:**

teren oczyszczalni ścieków, Mała Nieszawka ul. Toruńska 206 (wg załączonej mapy), teren częściowo utwardzony kostką betonową o gr. 8 cm. z podbudową przewidzianą dla samochodów ciężarowych o spadku 3%, częściowo nawierzchnia gruntowa.

Miernik wagowy w kontenerze na terenie PSZOK (widoczny na załączonych zdjęciach)

**Wymagania:**

Elektroniczna waga najazdowa, bezfundamentowa, nośność 6 t, wymiary pomostu 2,5x5,0 m, najazdy stalowe lub betonowe prefabrykaty stanowiące stopy i najazd do wagi, legalizacja WE zgodna z OIML (służąca do rozliczeń handlowych) spełniająca wymogi Unii Europejskiej, miernik wagowy z możliwością podłączenia do komputera, dodatkowo wyświetlacz zewnętrzny zamontowany na ścianie kontenera.

Gwarancja na urządzenia – min. 36 miesięcy

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć warunki gwarancji i serwisowania urządzenia.

**Ostateczny nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia : 05 października 2018 r.**

**Zakres robót:**

1. wbudowanie zabezpieczonego przed uszkodzeniem kabla zasilania elektronicznego wagi z kontenera biurowego PSZOK ok. 5 m z zapasem kablowym o dł.10 m (na ewentualną dyslokację wagi)
2. dostawa i montaż wagi samochodowej
3. dostawa i montaż stopy pod wagę i najazdu na nawierzchni gruntowej
4. wypoziomowanie urządzenia na nawierzchni z kostki z montażem najazdu
5. uruchomienie wagi samochodowej
6. przeszkolenie pracownika UG w zakresie użytkowania urządzenia.

**Dodatkowe informacje:**

Inwestor zapewnia bezpłatnie koparkę do wykonania wykopu pod stopy betonowe.

W kontenerze PSZOK Inwestor przygotowuje gniazdo 230V do zasilania urządzeń.

**WOJT**  
Krzysztof Kaczmarek