


- 1
- AC11S 50/70 gr. 4cm
  - emulsja C60 B3 ZM
  - AC16W 50/70 gr. 5cm
  - emulsja C60 B3 ZM
  - KE.SM 0/31,5 gr. 20cm
  - stabilizacja C1,5/2 gr. 15cm
  - wyroflowane i zagęszczone podłoże

- 2
- KE.SM 0/31,5 z zaklinowaniem 0/16 gr. 9cm
  - KE.SM 0/31,5 gr. 20cm
  - stabilizacja C1,5/2 gr. 15cm
  - wyroflowane i zagęszczone podłoże



ATS - nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulczycki NIP 888-286-95-13; REGON 364641671 Mała Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka kom. 668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl				
Format 297x420	Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 100969C (ul. Topolowa) w KM 0+000 - 0+392 w miejscowości Mała Nieszawka			
Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. TONIŃSKA 12, 87 - 165 Cieniec		Rys. 4		
Skala 1:500	temat rysunku Przebieg normalny	data		
Inię i nazwisko		nr upr.	podpis	data
Projektował Tomasz Sulczycki		KdP/0223/PBD/19		11.10.2021